



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN**  
Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E12-2022

TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE!**

8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.495386

LONGITUD: -103.341917

**CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO**

**EN: CTO DE XALPA ENTRE C. HACIENDA DE LA PERLA Y C. HACIENDA DE IXTAFIAYUCA**

**COLONIA EX HACIENDA LA PERLA**

**TORREÓN, COAH.**

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
I	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO				
A.1	PRELIMINARES				
1.0081	DESPALME DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA ALTURA DE 25 CM, INCLUYE: ACARREO A 20.00 M, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	3270.44		
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	1526.54		
1.0004	LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y DEMOLICIONES AL TIRADERO OFICIAL CAÑON DEL INDIO, EL PRECIO INCLUYE: REGALIA ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	71.81		
A.2	ANDADORES Y BANQUETA				
5.0007	EXCAVACION EN SECO POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO B, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTO. EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA, P.U.O.T.	M3	155.68		
3.0035	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: DENTELLON DE 15 X 30 CM, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	5.47		
3.0020	GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE SECCION 15X20 CM FC=150 KG/CM2 ¾ ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	65.92		
3.0024	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO SEMI PULIDO, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	778.14		
A.3	BANCAS METALICAS				
7.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA METALICA PARA EXTERIOR MULTIPERFORADA FABRICADA DE TUBULARES DE 2" Y LAMINA CAL. 14 PERFORADA. CON PLACA CALIBRE 10 PARA SU FIJACION AL PISO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSATICA AL COLOR DE SU ELECCION. CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, ANCLAJE EN CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 0.30 X 0.30 X 0.40 EN CADA PATA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	16.00		
B	CANCHA MULTIDEPORTIVA				
B.1	TRAZO, AFINE Y COMPACTACION, EXCAVACION, MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO				
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	600.00		
5.0007	EXCAVACION EN SECO POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO B, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTO. EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA, P.U.O.T.	M3	120.00		
8.0036	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, PRECIO INCLUYE NIVELACION, MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	600.00		
3.0079	CONSTRUCCION DE RODAPIE DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20X 40CMS RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. ¾" EL PRECIO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO HECHA EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	100.00		



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN**  
Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E12-2022

TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE!**

8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.495386  
LONGITUD: -103.341917

**CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO**

**EN: CTO DE XALPA ENTRE C. HACIENDA DE LA PERLA Y C. HACIENDA DE IXTAFIAYUCA**

**COLONIA EX HACIENDA LA PERLA**

**TORREÓN, COAH.**

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
5.0043	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, BASE DE 1 ½ A FINOS 50 % CONTENIDO DE ARENA COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M., EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	120.00		
<b>B.2</b>	<b>PISO DE CONCRETO, PORTERIAS Y TABLEROS, LINEAS DE PINTURA</b>				
3.0078	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A, ¾", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO SEMI PULIDO, EL PRECIO INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, CIMBRA EN FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	M2	600		
3.0083	FORJADO DE NARIZ DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SOLO CIMBRA ACABADO APARENTE, CON CHAFLAN SUPERIOR E INFERIOR DE 1", EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	100.00		
1.0058	CORTE DE PISO CON DISCO Y CORTADORA, EL PRECIO INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR ELASTICO DE 3MM PARA JUNTA CON DURETAN O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	260.00		
4.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA (3.00x2.00MTO) Y TABLERO BASQUETBOL(1.80x1.05) SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE USO MULTIPLE (3.00x3.92)MTS. FABRICADA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 30 ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DEPENDENCIA, CON TABLERO DE 1.80X1.05M. PANEL CON BRAZO EXTENSOR ESTRUCTURADO CON PROYECCION 2.20 MTO. CON MARCO METALICO DE PTR DE 2"x2" CAL.14 Y REFUERZO MEDIO DEL TABLERO CON ANGULO DE 2"x2"x1/4", ARO ABATIBLE No.1, RED DE CADENA, EL PRECIO INCLUYE: BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 TMA3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON SECCION DE 0.60x0.60x0.50MTO., MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBREPANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	2.00		
3.0115	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA LINEAS DE CANCHA CON ANCHO DE 5 CM, MEDIDAS REGLAMENTARIAS, PINTURA A DOS CAPAS, COLORES DEFINIDOS POR LA DEPENDENCIA, PARA BASQUETBOL, VOLIBOL, BABY FUT, INCLUYE. HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	394.00		
<b>C</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>				
<b>C.1</b>	<b>EJERCITADORES Y JUEGOS</b>				
3.0048	GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15X25 CM, FC=150 KG/CM2 ¾ ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	36.00		
3.0034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA ROJA DE 5 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, TENDIDO, NIVELADO, HUMECTADO Y COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	72.00		
7.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO TRIPLE MCA URBANIKI MODELO PLAY 08 O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE ACERO 3" Y 2 1/2" EN TRAVESAÑO, CADENAS DE ACERO GALVANIZADAS Y ASIENTOS DE BANDA DE POLIMERO INYECTADO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON TRATAMIENTO DESENGRASANTE Y FOSFATIZADO PREVIO, HORNEADA A ALTAS TEMPERATURAS, EN COLORES A ELEGIR, IDEAL CONTRA INTEMPERIE Y DEGRADACION DE LUZ UV. HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION, PARA AHOGAR EN DADOS DE CONCRETO (2 PZAS, FC=200 KG/CM2 EN 30X30X45 CM. EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		



8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.495386  
LONGITUD: -103.341917

**CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO**

**EN: CTO DE XALPA ENTRE C. HACIENDA DE LA PERLA Y C. HACIENDA DE IXTAFIAYUCA**

**COLONIA EX HACIENDA LA PERLA**

**TORREÓN, COAH.**

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
7.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MCA URBANIKI MODELO PLAY 07 O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE ACERO 3" CED 30, PLACA DE ACERO ANTIDERRAPANTE, Y MANERALES EN REDONDO 5/8", TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON TRATAMIENTO DESENGRASANTE Y FOSFATIZADO PREVIO, HORNEADA A ALTAS TEMPERATURAS, EN COLORES A ELEGIR, IDEAL CONTRA INTEMPERIE Y DEGRADACION DE LUZ UV. PARA AHOGAR EN DADOS DE CONCRETO (2 PZAS) FC=200 KG/CM2 EN 35X3X45 CM. CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, MATERIAL DE HERRAJES Y FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO RESBALADILLA MDELO DEM.HT.021.01, DIMENSIONES 3.30 X 1.80 X 2.20 M CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: CONSTRUCCION DE DADOS CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M, MATERIALES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. (SEGÚN CROQUIS)	PZA	1.00		
7.0039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR "ELIPTICA" MODELO E12ELI-TUB MCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1" CED 30 Y PLACA 1/4", MEDIDAS 1.07 x 0.53 x 1.61 M, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO A BASE DE BALEROS DE ALTA RESISTENCIA Y TORNILLERIA GALVANIZADA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 SECCION DE 15 X 15 X 40 CM EN CADA PATA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR DOBLE DE PECHO.MODELO E7PPE-TUB MCA PLAY CLUB O SIMILAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1" CED 30. PTR DE 2"X2" Y PLACA DE 1/4", MEDIDAS 2.15 x 0.69 x 2.26 M .ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO A BASE DE BALEROS DE ALTA RESISTENCIA Y TORNILLERIA GALVANIZADA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ESQUIADOR DOBLE. MODELO E16ESQ-TUB MCA PLAY CLUB O SIMILAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1" CED 30. PTR DE 2"X2" Y PLACA DE 1/4", MEDIDAS 1.45 x 1.37 x 0.66 M .ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO A BASE DE BALEROS DE ALTA RESISTENCIA Y TORNILLERIA GALVANIZADA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN**  
Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E12-2022

TORREÓN  
**¡SIEMPRE  
PUEDE!**

**8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO**

LATITUD: 25.495386  
LONGITUD: -103.341917

**CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO**

**EN: CTO DE XALPA ENTRE C. HACIENDA DE LA PERLA Y C. HACIENDA DE IXTAFIAYUCA**

**COLONIA EX HACIENDA LA PERLA**

**TORREÓN, COAH.**

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
D	ALUMBRADO PUBLICO				
D.1	BASES, ARBOTANTES, CABLEADO, LUMINARIAS				
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	250.00		
6.0012	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 38 MM, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 15 X 30 CM EN TERRENO NATURAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, P.U.O.T.	ML	250.00		
6.0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA EN 0.40 X 0.40 DE CORONA, 0.65 X 0.65 M EN BASE Y UNA ALTURA DE 0.70M, CON ANCLAS DE ¾ PARA ARBOTANTE DE 4.5 M A 7.5 M, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, INSTALACION, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, P.U.O.T.	PZA	12.00		
6.0017	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 4.50 M CALIBRE 11, PUNTA POSTE COLOR PLATA, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	10.00		
6.0112	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.0 M CALIBRE 11 Y BRAZO DOBLE DE TUBO CED 30, GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE DE 1.80 M DE LONGITUD, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	2.00		
6.0114	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE 2 + 1 CALIBRE 6, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	250.00		
6.0015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS DE ARBOTANTES, TRES HILOS (DOS FACES UNA TIERRA) POR ARBOTANTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	207.00		
6.0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 80 W TIPO FAROL LED CERTIFICADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA nom-031-ener-2012 INCLUYE HERRAJES DE FIJACION, MARCA TECNOLED., EL PRECIO INCLUYE: CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 AWG EN SISTEMA 2F, 3H, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	10.00		
6.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION CON REFLECTOR LED 200 W LUZ CALIDA, MODELO 995562 MARCA PHILIPS O CALIDAD SIMILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO, EL PRECIO INCLUYE: REFLECTOR, PREPARACION DEL SITIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	4.00		
6.0016	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE (TIERRA FISICA) DE 5/8 DE DIAMETRO POR 3.00 M DE LARGO, EL PRECIO INCLUYE: INCADO, CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	6.00		
6.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 40 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO REFORZADO, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION Y NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.00		



8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.495386  
LONGITUD: -103.341917

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO  
EN: CTO DE XALPA ENTRE C. HACIENDA DE LA PERLA Y C. HACIENDA DE IXTAFIAYUCA  
COLONIA EX HACIENDA LA PERLA  
TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
E	VEGETACIÓN				
9.0003	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL "MEZQUITE" DE HASTA 2.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN EN SITIO, MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, APLICADOR DE ENRAISADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDÍN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, TRASLADOS P.U.O.T	PZA	20.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -