



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E15-2022

TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDE!

8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.524538

LONGITUD: -103.395534

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO

EN: C. MANABÍ ENTRE C. MARIE CURIE Y C. MICHEL FARADAY

COLONIA LA MERCED 2

TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO					
A ANDADORES Y BANQUETAS					
A.1 PRELIMINARES					
1.0016	RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ARMADO (FIRMES, PISOS, BANCAS, BASES,ETC.) SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS A 1ER ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	13.91		
1.0033	RETIRO DE BANCA METALICA EXISTENTE INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION DE ANCLAJE DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS EN CADA PATA, MATERIAL ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO (P.U.O.T.)	PZA	3.00		
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	700.26		
A.2 GUARNICION, RAMPAS, ANDADORES Y BANQUETAS					
3.0020	GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE SECCION 15X20 CM FC=150 KG/CM2 ¾ ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	22.00		
3.0035	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: DENTELLON DE 15 X 30 CM, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	5.47		
3.0072	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾, DE 10 DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: INCLUYE DENTELLON, FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	700.26		
A.3 BANCAS METALICAS					
7.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA METALICA PARA EXTERIOR MULTIPERFORADA FABRICADA DE TUBULARES DE 2" Y LAMINA CAL. 14 PERFORADA. CON PLACA CALIBRE 10 PARA SU FIJACION AL PISO. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSATICA AL COLOR DE SU ELECCION. CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, ANCLAJE EN CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 0.30 X 0.30 X 0.40 EN CADA PATA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	10.00		
B CANCHA MULTIDEPORTIVA					
B.1 TRAZO,AFINE Y COMPACTACION, EXCAVACION, MURO DE CONTENCION Y RELLENO					
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	221.00		
8.0036	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, PRECIO INCLUYE NIVELACION , MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T	M2	221.00		
5.0007	EXCAVACION EN SECO POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO B, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTO. EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA, P.U.O.T.	M3	44.20		
3.0079	CONSTRUCCION DE RODAPIE DE 20 CMS DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20X 40CMS RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EL PRECIO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO HECHA EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	60.00		



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E15-2022



8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.524538

LONGITUD: -103.395534

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO

EN: C. MANABÍ ENTRE C. MARIE CURIE Y C. MICHEL FARADAY

COLONIA LA MERCED 2

TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
5.0043	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, BASE DE 1 ½ A FINOS 50 % CONTENIDO DE ARENA COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M., EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	44.20		
B.2	PISO DE CONCRETO, PORTERIAS Y TABLEROS, LINEAS DE PINTURA				
3.0078	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A, ¾", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO SEMI PULIDO, EL PRECIO INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, CIMBRA EN FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	M2	221.00		
1.0058	CORTE DE PISO CON DISCO Y CORTADORA, EL PRECIO INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR ELASTICO DE 3MM PARA JUNTA CON DURETAN O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	86.00		
4.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA (3.00x2.00MTO) Y TABLERO BASQUETBOL(1.80x1.05) SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE USO MULTIPLE (3.00x3.92)MTS. FABRICADA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 30 ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR A DEFINIR POR LA DEPENDENCIA, CON TABLERO DE 1.80X1.05M. PANEL CON BRAZO EXTENSOR ESTRUCTURADO CON PROYECCION 2.20 MTO. CON MARCO METALICO DE PTR DE 2"x2" CAL.14 Y REFUERZO MEDIO DEL TABLERO CON ANGULO DE 2"x2"x1/4", ARO ABATIBLE No.1, RED DE CADENA, EL PRECIO INCLUYE: BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 TMA3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON SECCION DE 0.60x0.60x0.50MTO., MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO	PZA	2.00		
3.0115	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA LINEAS DE CANCHA CON ANCHO DE 5 CM, MEDIDAS REGLAMENTARIAS, PINTURA A DOS CAPAS, COLORES DEFINIDOS POR LA DEPENDENCIA, PARA BASQUETBOL, VOLIBOL, BABY FUT, INCLUYE. HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	126.00		
3.0083	FORJADO DE NARIZ DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SOLO CIMBRA ACABADO APARENTE, CON CHAFLAN SUPERIOR E INFERIOR DE 1", EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	60.00		
C	EQUIPAMIENTO				
C.1	EJERCITADORES Y JUEGOS				
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	72.00		
3.0048	GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15X25 CM, FC=150 KG/CM2 ¾ ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	36.00		
3.0034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA ROJA DE 5 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, TENDIDO, NIVELADO, HUMECTADO Y COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	72.00		



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E15-2022

TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDA!

8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.524538

LONGITUD: -103.395534

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO

EN: C. MANABÍ ENTRE C. MARIE CURIE Y C. MICHEL FARADAY

COLONIA LA MERCED 2

TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
7.0022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO TRIPLE MCA URBANIKIA MODELO PLAY 08 O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE ACERO 3" Y 2 1/2" EN TRAVESAÑO, CADENAS DE ACERO GALVANIZADAS Y ASIENTOS DE BANDA DE POLIMERO INYECTADO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON TRATAMIENTO DESENGRASANTE Y FOSFATIZADO PREVIO, HORNEADA A ALTAS TEMPERATURAS, EN COLORES A ELEGIR, IDEAL CONTRA INTemperIE Y DEGRADACION DE LUZ UV. HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION, PARA AHOGAR EN DADOS DE CONCRETO (2 PZAS, FC=200 KG/CM2 EN 30X30X45 CM. EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MCA URBANIKIA MODELO PLAY 07 O CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE ACERO 3" CED 30, PLACA DE ACERO ANTIDERRAPANTE, Y MANERALES EN REDONDO 5/8", TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON TRATAMIENTO DESENGRASANTE Y FOSFATIZADO PREVIO, HORNEADA A ALTAS TEMPERATURAS, EN COLORES A ELEGIR, IDEAL CONTRA INTemperIE Y DEGRADACION DE LUZ UV. PARA AHOGAR EN DADOS DE CONCRETO (2 PZAS) FC=200 KG/CM2 EN 35X3X45 CM. CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EL PRECIO INCLUYE: FABRICACIONES, MATERIAL DE HERRAJES Y FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO RESBALADILLA MDELO DEM.HT.021.01, DIMENSIONES 3.30 X 1.80 X 2.20 M CALIDAD SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: CONSTRUCCION DE DADOS CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M, MATERIALES, EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. (SEGÚN CROQUIS)	PZA	1.00		
7.0039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR "ELIPTICA" MODELO E12ELI-TUB MCA PLAY CLUB O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y SPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1" CED 30 Y PLACA 1/4", MEDIDAS 1.07 x 0.53 x 1.61 M, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO A BASE DE BALEROS DE ALTA RESISTENCIA Y TORNILLERIA GALVANIZADA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 SECCION DE 15 X 15 X 40 CM EN CADA PATA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR DOBLE DE PECHO.MODELO E7PPE-TUB MCA PLAY CLUB O SIMILAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1" CED 30. PTR DE 2"X2" Y PLACA DE 1/4", MEDIDAS 2.15 x 0.69 x 2.26 M .ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO A BASE DE BALEROS DE ALTA RESISTENCIA Y TORNILLERIA GALVANIZADA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
7.0041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ESQUIADOR DOBLE. MODELO E16ESQ-TUB MCA PLAY CLUB O SIMILAR CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, FABRICADO CON TUBO DE 4", 2", 1" CED 30. PTR DE 2"X2" Y PLACA DE 1/4", MEDIDAS 1.45 x 1.37 x 0.66 M. ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, CON SISTEMA DE MOVIMIENTO A BASE DE BALEROS DE ALTA RESISTENCIA Y TORNILLERIA GALVANIZADA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, ANCLAJE EN DADOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
D	ALUMBRADO EN PLAZA				
D.1	POLIDUCTO, BASES DE CONCRETO, ARBOTANTES Y LUMINARIAS				
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	250.00		



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E15-2022

TORREÓN
¡SIEMPRE
PUEDA!

8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.524538

LONGITUD: -103.395534

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO

EN: C. MANABÍ ENTRE C. MARIE CURIE Y C. MICHEL FARADAY

COLONIA LA MERCED 2

TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
6.0022	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9-400, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, INCADO, PLOMEADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	PZA	2.00		
6.0128	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3+1 CAL 1/0 DE POSTE A MUFA AEREA, EL PRECIO INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T	ML	45.00		
6.0027	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE CONTROL DE 30 AMPS. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE GABINETE DE 40 X 40 X 20 CM, RECEPTACULO PARA FOTOCONTROL DE 220V, INTERRUPTOR DE 2 X 30, CONTACTOR DE USO ESPECIFICO DE 30 AMPS, HERRAJES PARA FIJAR GABINETE EN POSTE, TUBO CONDUIT, CONDULET LB, MUFA DE 32 MM, CABLE TWH CAL. 6 EN 2F 3H PARA ALIMENTACION DE CIRCUITO AEREO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	PZA	1.00		
6.0131	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION EN BAJA TENSION, INCLUYE, BASE DE MEDICION 7-100, TUBERÍA CONDUIT PGG DE 32 MM, MUFA DE ALUMINIO 1/14", CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG. TUBO LICUATITE 25MM, CONECTORES, TUERCA Y CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE DESNUDO VARILLA CW DE 3.00 MTS. 5/8", SOPORTERIA, ABRAZADERAS, REDUCCIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00		
6.0028	TRAMITES ANTE C.F.E. POR CONEXION Y SUPERVISION DE PROYECTO, EL PRECIO INCLUYE: PAGO ANTE C.F.E., TRAMITES DE UVIE Y SU PAGO, ASI COMO TRAMITE DE LA GUIA DE INSPECCION DE C.F.E., P.U.O.T.	PZA	1.00		
6.0032	TRAMITES Y PAGOS ANTE C.F.E. DE LA UNIDAD VERIFICADORA	P.G.	1.00		
6.0012	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 38 MM, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 15 X 30 CM EN TERRENO NATURAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, P.U.O.T.	ML	250.00		
6.0013	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA EN 0.40 X 0.40 DE CORONA, 0.65 X 0.65 M EN BASE Y UNA ALTURA DE 0.70M, CON ANCLAS DE ¾ PARA ARBOTANTE DE 4.5 M A 7.5 M, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, INSTALACION, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, P.U.O.T.	PZA	24.00		
6.0017	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 4.50 M CALIBRE 11, PUNTA POSTE COLOR PLATA, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	18.00		
6.0021	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 7.50 M CALIBRE 11, PUNTA POSTE COLOR PLATA, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.00		
6.0112	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.0 M CALIBRE 11 Y BRAZO DOBLE DE TUBO CED 30, GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE DE 1.80 M DE LONGITUD, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACION, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	2.00		
6.0114	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE 2 + 1 CALIBRE 6, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	250.00		
6.0015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS DE ARBOTANTES, TRES HILOS (DOS FACES UNA TIERRA) POR ARBOTANTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	420.00		
6.0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 80 W TIPO FAROL LED CERTIFICADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA nom-031-ener-2012 INCLUYE HERRAJES DE FIJACION, MARCA TECNOLED., EL PRECIO INCLUYE: CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 AWG EN SISTEMA 2F, 3H, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	18.00		



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TORREÓN

Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E15-2022



8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.524538

LONGITUD: -103.395534

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO

EN: C. MANABÍ ENTRE C. MARIE CURIE Y C. MICHEL FARADAY

COLONIA LA MERCED 2

TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
6.0113	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 80 W TIPO URBANA (NORMA NOM-031-ENER-2012), EL PRECIO INCLUYE: CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 AWG EN SISTEMA 2F, 3H, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.00		
6.0088	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION CON REFLECTOR LED 200 W LUZ CALIDA, MODELO 995562 MARCA PHILIPS O CALIDAD SIMILAR PARA ALUMBRADO PUBLICO, EL PRECIO INCLUYE: REFLECTOR, PREPARACION DEL SITIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	4.00		
6.0016	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE (TIERRA FISICA) DE 5/8 DE DIAMETRO POR 3.00 M DE LARGO, EL PRECIO INCLUYE: INCADO, CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	10.00		
6.0019	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 40 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO REFORZADO, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION Y NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.00		
9.0010	PODA DE ARBOL DE HASTA 7 M DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	10.00		
1.0004	LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y DEMOLICIONES AL TIRADERO OFICIAL CAÑON DEL INDIOS, EL PRECIO INCLUYE: REGALIA ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	44.20		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -