



8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.502586
LONGITUD: -103.407923

REHABILITACIÓN DE CALLE
EN: C. GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C. PARRAS
BELLAVISTA
TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	REHABILITACIÓN DE CALLE				
A.	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RUPTURA DE PAVIMENTO, BASE HID, CARGA Y RETIRO				
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANESERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	2,835.00		
1.0049	RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE ESPESOR VARIABLE, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	198.45		
8.0004	CORTE DEL TERRENO NATURAL PARA ABRIR CAJA, PARA DESPLANTE DE BASES Y SUB BASES, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M3	567.00		
8.0001	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, EL PRECIO INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMEDECIDO, EXTENDIDO Y COMPACTADO, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	2,835.00		
5.0043	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, BASE INDUSTRIAL DE 1 ½ A FINOS 50 % CONTENIDO DE ARENA COMPACTADA AL 95% DE P.V.S.M., EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	567.00		
1.0004	LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y DEMOLICIONES AL TIRADERO OFICIAL CAÑON DEL INDIO, EL PRECIO INCLUYE: REGALIA ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	765.45		
8.0022	BACHEO PROFUNDO AISLADO, CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 70 CM, EL PRECIO INCLUYE: SUSTITUCION DE BASE, SUB-BASE POR Y PARTE DE LA TERRACERIA POR MATACAN PARA ESTABILIZAR EL FONDO, PARA POSTERIORMENTE, COLOCAR NUEVA SUB-BASE Y BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, P.U.O.T.	M3	170.10		
B.	RIEGOS DE LIGA E IMPREGNACIÓN				
8.0013	APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.50 LTS POR M2, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	2,835.00		
8.0014	APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.80 LTS POR M2, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	2,835.00		
C.	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO				
8.0015	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M., CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22, MATERIAL PETREO CALIZA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	2,835.00		
D.	PINTURA TRÁFICO				
8.0016	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA CON MICROESFERA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	810.00		
8.0017	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 40 CMS. DE ANCHO, EN PASOS PEATONALES, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	378.00		
E.	RENIVELACIÓN DE BROCALES				
5.0075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO TAPA CIEGA, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, RENIVELACION CON ARMEX Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR EN CONTORNO, PARA DAR NIVEL CON EL PAVIMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	5.00		



8.- PRESUPUESTO POR CONTRATO

LATITUD: 25.502586
LONGITUD: -103.407923

REHABILITACIÓN DE CALLE
EN: C. GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C. PARRAS
BELLAVISTA
TORREÓN, COAH.

PRESUPUESTO					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
5.0084	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON MANGUERA P. AL P. AZUL DE 1/2" CON LONGITUD PROMEDIO DE 2 METROS, EL PRECIO INCLUYE: CONECTOR DE REPARACION RAPIDA, MANGUERA, CORTES, DESPERDICIOS, CAMA DE ARENA, CONSUMIBLES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	12.00		
5.0087	REPARACION DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4", EL PRECIO INCLUYE: CORTES, NIPLES, ABRAZADERAS, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	10.00		
1.0005	PODA DE ARBOL DE 3 M DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	17.00		
				SUB-TOTAL	\$0.00
				IVA (16%)	\$ -
				TOTAL	\$ -



Dirección General
de Obras Públicas

EXPEDIENTE TÉCNICO