



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.0003	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANESERÁN HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	14,705.32		
1.0005	PODA DE ÁRBOL DE 3 M DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	70.00		
1.0009	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	4,109.10		
1.0013	RUPTURA Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CORDÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SECCIÓN TIPO "L", EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	1,270.80		
1.0016	RUPTURA Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ARMADO (FIRMES, PISOS, BANCAS, BASES,ETC.) SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS A 1ER ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	4.46		
1.0353	RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE TAPA DE REGISTRO HASTA 10 CMS DE ESPESOR EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	48.48		
1.0112	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA Y ARBOTANTE METÁLICO DE 6 MTS DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE:DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO, CABLEADO, ACARREOS HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	27.00		
1.0075	RETIRO DE TELEFONO DE TARJETA, CON RECUPERACION, EL PRECIO INCLUYE CANCELACION DE INSTALACION, RESANE,EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA(P.U.O.T.)	PZA	3.00		
1.0113	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	20.00		
1.0040	RETIRO DE TRONCO EXISTENTE CON RAIZ POR MEDIOS MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE: CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA, AL TIRADERO MUNICIPAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	6.00		
1.0006	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O ASFÁLTICO, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	1,551.60		
1.0007	RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	2,067.47		
1.0354	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO TIPO A, DE HASTA 0.50 MTS DE PROFUNDIDAD, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M3	467.24		
1.0010	DEMOLICION DE MURO DE ADOBON O BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM POR MEDIOS MANUALES, EL PRECIO INCLUYE: CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO REFORZADO Y APLANADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	29.01		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.0163	RETIRO SIN RECUPERACION DE BOTE DE BASURA DE LAMINA CON PORTA BOTE DE BASURA, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00		
1.0015	RUPTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ARMAR, (FIRMES, PISOS, BANCAS, BASES, ETC.) SIN RECUPERACION DE MATERIALES, EL PRECIO INCLUYE: ACARREO A 1ER ESTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	9.68		
1.0004	LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES AL TIRADERO OFICIAL CAÑÓN DEL INDIÓ, EL PRECIO INCLUYE: REGALIA ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,089.65		
<b>B</b>	<b>ALBANILERIA</b>				
3.0217	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON ADITIVO COLORANTE (COLOR SEGÚN INDIQUE LA SUPERVISIÓN), EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	3,601.31		
3.0455	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE TERRAZO MICROGRANO O VENECIANO MODELO BOTTICINO AVABADO ANTIQUE SELLADO FORMATO DE 25X50X3.5 CMS , EL PRECIO INCLUYE: PEGADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, EMBOQUILLADO, MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	755.00		
3.0456	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PODOTACTIL LINEAL DE 30X30 CMS, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	1,175.26		
3.0457	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PODOTACTIL ACABADO DE BOTON DE 30X30 CMS, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION, INDICADOR DE ARROLLO VEHICULAR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	PZA	500.00		
3.0035	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: DENTELLON DE 15 X 30 CM, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	296.25		
3.0458	FABRICACIÓN DE RAMPA VEHICULAR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: DENTELLÓN DE 15 X 30 CM, CIMBRA COMÚN EN FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	139.14		
3.0472	FABRICACIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 H.O.TMA 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON LISO DE 1/4" @ 20 CMS. CIMBRA ACABADO APARENTE, CON UNA SECCION DE 0.20x0.30 MTO, SEGÚN DISEÑO, PRECIO ICNLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	760.59		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
3.0473	RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CON CONCRETO F' C = 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR DE HASTA 1.50 X 1.50 MTS, EL PRECIO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO DE 1/4" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CADENA CON ARMEX 10/10-4, AJUSTES DE PASTA, NIVELACIONES, MARCO Y CONTRAMARCO MATERIALES PUESTO EN OBRA, COLADO, CURADO, TERMINADO IGUAL A BANQUETA (SEGUN DISEÑO) LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	PZA	5.00		
3.0469	RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CON CONCRETO F' C = 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR DE HASTA 1.00 X 1.00 MTS, EL PRECIO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO DE 1/4" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CADENA CON ARMEX 10/10-4, AJUSTES DE PASTA, NIVELACIONES, MARCO Y CONTRAMARCO MATERIALES PUESTO EN OBRA, COLADO, CURADO, TERMINADO IGUAL A BANQUETA (SEGUN DISEÑO) LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	PZA	53.00		
3.0470	RENIVELACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, DE HASTA 0.50 X 0.50 MTS, EL PRECIO INCLUYE: AJUSTES DE PASTA, NIVELACIONES, MARCO Y CONTRAMARCO MATERIALES PUESTO EN OBRA, COLADO, CURADO, TERMINADO IGUAL A BANQUETA (SEGUN DISEÑO) LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	PZA	28.00		
<b>C</b>	<b>RECARPETEADO DE CARPETA ASFALTICA</b>				
8.0011	FRESADO DE CARPETA DE 3 A 5 CM, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO PARA FRESADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, VOLTEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	235.43		
8.0010	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR, EL PRECIO INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	7,847.68		
8.0014	APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.80 LTS POR M2, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	7,847.68		
8.0015	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M., CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22, MATERIAL PETREO CALIZA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	7,847.68		
3.0048	GUARNICIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15X25 CM, FC=150 KG/CM2 ¾ ACABADO APARENTE, EL PRECIO INCLUYE: CIMBRA METÁLICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	998.53		
<b>D</b>	<b>JARDINERÍA</b>				
9.0001	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "TABACHIN". DE 3" DIAMETRO DE TRONCO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SITO DE COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS TRASLADO Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	PZA	16.00		
9.0004	REUBICACIÓN DE ÁRBOLES EN EL LUGAR INDICADO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SITIO, MANIOBRAS REQUERIDAS, APLICACIÓN DE ENRAIZADOR, TIERRA PARA JARDÍN, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	10.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
9.0006	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "ENCINO SIEMPRE VERDE" DE 3" DE DIÁMETRO DE TRONCO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SITO DE COLOCACION, EXCAVACION, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERONAUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS TRASLADO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	26.00		
9.0316	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "PALO VERDE" DE 3" DE DIÁMETRO DE TRONCO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SITO DE COLOCACION, EXCAVACION, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERONAUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS TRASLADO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	12.00		
9.0317	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "MIMBRE" DE 3" DE DIÁMETRO DE TRONCO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SITO DE COLOCACION, EXCAVACION, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERONAUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS TRASLADO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	12.00		
9.0318	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE "CRESPÓN". DE 3" DIÁMETRO DE TRONCO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SITO DE COLOCACION, EXCAVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES Y/O INOPERANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERONAUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS TRASLADO Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	PZA	10.00		
9.0319	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA DE ORNATO "LAVANDA", EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION DEL SITIO DE COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS	PZA	185.00		
9.0320	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA DE ORNATO "RHOEO", EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION DEL SITIO DE COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RIEGO HASTA SU ENTREGA, MANIOBRAS, ENRRAIZADOR, TIERRA LIMPIA PARA JARDIN CON PORCENTAJE MAYOR DE ARENA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO RETIRANDO MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO AUTORIZADO POR LA CONTRATANTE, EQUIPO, MANIOBRAS	PZA	300.00		
9.0301	SUMINISTRO Y COLOCACION TIERRA DE ENLAME PARA JARDIN, EL PRECIO INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	M3	37.38		
3.0076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE 3", EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, TENDIDO, NIVELADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	7.80		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
3.0432	COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA CALIZA DE ¾ CON UN ESPESOR DE 5 CM SUMINISTRADA POR LA DEPENDENCIA, COLOCADA MANUALMENTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	80.98		
5.0425	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE PIEDRA CALIZA DE 1 1/2" PARA RELLENO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	161.97		
3.0471	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE 2" PARA RELLENOS Y/O DECORATIVO, EL PRECIO INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	121.47		
5.0130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE ARENA DE ESPESOR VARIABLE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, TENDIDO, NIVELACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.	M3	40.49		
<b>E</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
6.0493	INSTALACION DE ARBORTANTE A BASE DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO LAMINADO PERFIL RECTANGULAR DE 200mm X 100mm ALTURA DE 4MTS 30W HASTA 6MTS 120W CON POSTE A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 12CM Y HASTA 14CM DE DIAMETRO EN BASE, MARCA: BENITO TEMPERATURA DE COLOR 3000K EL PRECIO INCLUYE: CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M Y ANCLAS DE ACERO REDONDO LISO DE ½" EN "L" CON ROSCA DE 40 CM DE DESARROLLO, INSTALACIÓN, NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	36.00		
6.0492	SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE POSTE LED EXTERIOR 2.50 M. 30 W ,LUZ SUAVE CALIDA, IP65, IK06, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO MODELO: FORNAX SKU: 30HLED2500MV30N, MARCA: TECNOLITE P O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, COLOR NEGRO SATINADO, EL PRECIO INCLUYE: CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M Y ANCLAS DE ACERO REDONDO LISO DE ½" EN "L" CON ROSCA DE 40 CM DE DESARROLLO, INSTALACIÓN,	PZA	78.00		
6.0050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SPOT DE PISO MARCA TECNOLITE MODELO OU3032BCB DE 9 W ALUMINIO CEPILLADO, O CALIDAD SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACION, CONEXIONES, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	22.00		
6.0014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL.14 TIPO COBREX O CALIDAD SIMILAR PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SPOTS DE PISO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	242.11		
6.0012	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 38 MM, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 15 X 30 CM EN TERRENO NATURAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, P.U.O.T.	ML	1,909.88		
6.0015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS DE ARBORTANTES, TRES HILOS (DOS FACES UNA TIERRA) POR ARBOTANTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	1,152.17		
6.0490	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS DE ARBORTANTES, TRES HILOS (DOS FACES UNA TIERRA) POR ARBOTANTE, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	2,425.48		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
6.0092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA PARA CONTROL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO DE CIRCUITO DE MAXIMO 10 AMP. A 15 AMP.ALIMENTADA A 220 VOLTS DE CA 60HZ, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T	PZA	12.00		
6.0491	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE QO2 MARCA SQUARE D. O CALIDAD SIMILAR; INCLUYE: 2 PASTILLAS TERMOMAGNETICAS HASTA DE 15 AMP. TAPA, FIJACION, PEINADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	8.00		
<b>F</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
1.0357	CANCELACION DE BOCA DE TORMENTA CON MEDIDAS DE HASTA 0.60X0.40X1.20MTS, EL PRECIO INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE REJILLA, RELLENO DE TIERRA Y CALICHE, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	2.00		
5.0100	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA SECCION 0.60X 0.40 X 1.20 MTS. PROF. A BASE DE REJILLA DE FIERRO FUNDIDO, CAJA CON TABIQUE SENTADO Y REVESTIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, PLANCHA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, PERIMETRO PARA SENTAR REJILLA, A BASE DE ARMEX 12-12-3 Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CURADO CON ADITIVO ESPECIAL, EL PRECIO INCLUYE: INTERCONEXION CON TUBO PEAD DE 6" DE DIAMETRO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO NECESARIO A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	2.00		
<b>G</b>	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL</b>				
8.0355	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 40 CMS. DE ANCHO, EN AREAS DE NO ESTACIONARSE, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE	ML	415.80		
8.0016	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA CON MICROESFERA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	1,724.25		
8.0017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 40 CMS. DE ANCHO, EN PASOS PEATONALES, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	649.60		
8.0329	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR VERDE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 40 CMS. DE ANCHO, EN CRUCES DE CICLOVÍA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	649.60		
8.0339	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VERDE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, EN AREA DE CICLOVIA CON MICROESFERA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	964.40		
8.0330	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE O BLANCO TRAFICO CON ESFERA REFLEJANTE EN SÍMBOLO DE CICLOVÍA:“BICICLETA” Y “FLECHA DE SENTIDO”, A DOS MANOS, EL PRECIO INCLUYE: PLANTILLA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	33.00		





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
3.0347	PINTURA DEL LOGOTIPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CON PINTURA BLANCA/AMARILLO TRAFICO, MARCA COMEX O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, SECCION DE 2.00x2.00 MTO. EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO DEL SIMBOLO, FONDO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	6.00		
8.0331	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "ZONA DE TRÁNSITO CALMADO (ZONA 30)" DE 86X86 BCM FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	7.00		
8.0332	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "INFRAESTRUCTURA CICLISTA SEGREGADA" DE 86X86 BCM FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	5.00		
8.0333	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS" DE 86X86 BCM FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	27.00		
8.0334	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "CRUCE DE BICICLETAS" DE 86X86 BCM FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	6.00		
8.0018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE ALTO O ESCOLAR DE 86X86 BCM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELICULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERIA, ROTULACION SERIGRAFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	4.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
8.0336	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES "CALZADA COLÓN" Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
8.0337	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES "CALLE DEGOLLADO" Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
8.0338	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES "CALLE GONZALEZ ORTEGA" Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
8.0340	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES "CALLE SARA P. DE MADERO " Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
8.0341	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES "CALLE S.J.T. CRUZ " Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
8.0342	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES "CALLE PROL. JAVIER MINA" Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
8.0343	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES " PROL. JIMENEZ SUR" Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
8.0344	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE NOMENCLATURA Y SENTIDO DE CALLES " CALLE GALEANA" Y "AVENIDA MATAMOROS". FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON BORDES EXPUESTOS SELLADOS, FONDO DE PELÍCULA RETRO REFLEJANTE MARCA 3M SCOTCHCHIL TE O CALIDAD SIMILAR GRADO INGENIERÍA, ROTULACIÓN SERIGRÁFICA Y VINIL, POSTE PTR GALVANIZADO DE 2 PULGADAS CALIBRE 14, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO FC= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	1.00		
<b>H</b>	<b>MOBILIARIO</b>				
7.0327	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO METÁLICO MARCA "BKT", MODELO BKT-BO-004/AHO/GRO O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE 0.30X030X0.30, RELLENO CON CONCRETO F'C150 KG/CM2, REFLECTOR LED PARA ILUMINACIÓN, SISTEMA DE ANCLAJE PERFORACIONES, RELLENOS, ACARREOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALS SOBANTES E INOPERANTES A ACOPIO AUTORIZADOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T. ) .	PZA	88.00		
7.0324	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARCA BICICLETAS METÁLICO MARCA "BKT", MODELO BKTCP-009/ALU CAPACIDAD PARA 6 BICICLETAS, O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. EL PRECIO INCLUYE: SISTEMA DE ANCLAJE PERFORACIONES, RELLENOS, ACARREOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALS SOBANTES E INOPERANTES A ACOPIO AUTORIZADOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T.).	PZA	56.00		
7.0326	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MARCA "BKT", MODELO AS-002-INOX/210 O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, EL PRECIO INCLUYE: SISTEMA DE ANCLAJE PERFORACIONES, RELLENOS, ACARREOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALS SOBANTES E INOPERANTES A ACOPIO AUTORIZADOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T. ) .	PZA	40.00		
7.0327	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MARCA "BKT", MODELO BKT-BAN-003/ME/180/SD/TAQ/GRO O CALIDAD SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. EL PRECIO INCLUYE: SISTEMA DE ANCLAJE PERFORACIONES, RELLENOS, ACARREOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALS SOBANTES E INOPERANTES A ACOPIO AUTORIZADOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ( P.U.O.T. ) .	PZA	34.00		
10.0356	FABRICACION DE ELEMENTO HIDRICO DE 2.60 X 0.60 MTS POR 0.60 DE ALTO A CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK, RECUBIERTO DE TERRAZO COLOR ARENA, EL PRECIO INCLUYE: INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONTROLADOR Y TEMPORIZADOR, SISTEMA DE FILTRACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EN DONDE SE COLOCARA, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO. CURADO. P.U.O.T.	PZA	8.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>I</b>	<b>OBRA CIVIL DE MEDIA TENSIÓN</b>				
1.0006	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	3,046.41		
1.0009	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	M2	1,520.73		
3.0024	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A, ¾", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO SEMI PULIDO, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	M2	1,520.73		
6.0513	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO P9A Y/O P9B EN PAD DE 4" EL PRECIO INCLUYE; CERTIFICADOS DE LABORATORIO DE PRUEBAS LAPEM, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL PRECIO INCLUYE:EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60X 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	581.12		
6.0514	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO P3A Y/O P3B EN PAD DE 4", CERTIFICADOS DE LABORATORIO DE PRUEBAS LAPEM, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60X 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	805.97		
6.0515	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA SECCIONADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 4 VIAS EL PRECIO INCLUYE; SOPORTERIA Y HERRAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	2.00		
6.0516	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO CON REGISTRO PREFABRICADO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO MCA. MULTICRETO, O SIMILAR EN CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, INCLUYE; CERTIFICADOS DE LABORATORIO DE PRUEBAS LAPEM, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	5.00		
6.0517	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 MODELO RMTB4 TAPA CUADRADA, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	21.00		
6.0518	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 MODELO RMTB4 TAPA REDONDA EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	9.00		
6.0519	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACIÓN DE SOPORTERIA DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE (INCLUYE: ARENA Y GRAVA EN EL FONDO DEL REGISTRO), EL PRECIO INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	P.G.	33.00		
6.0016	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE (TIERRA FISICA) DE 5/8 DE DIAMETRO POR 3.00 M DE LARGO, EL PRECIO INCLUYE: INCADO, CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	33.00		
<b>J</b>	<b>OBRA CIVIL DE BAJA TENSION</b>				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
6.0529	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 FABRICADO EN CONCRETO CAT. RBTB-2 MCA. MULTICRETO O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO DE PRUEBAS LAPEM, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	30.00		
6.0530	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO S1A O S1B DE 3" EL PRECIO INCLUYE; CERTIFICADOS DE LABORATORIO DE PRUEBAS LAPEM, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA Y/O PAVIMENTO, PARA SU INSTALACIÓN) EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	704.47		
6.0205	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NEGRO DE 32 MM, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 15 X 30 CM EN TERRENO NATURAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, P.U.O.T.	ML	550.26		
6.0506	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETES DE IDENTIFICACION PARA CABLEADO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	90.00		
6.0536	TRAMITES ANTE CFE DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA, EL PRECIO INCLUYE: VERIFICACION, AUTORIZACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO DE CFE, EL PAGO DE CONCEPTO SE REALIZARA CONTRA RECIBOS OFICIALES, EL PROCESO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA.	PZA	1.00		
				STOTAL	
				I.V.A. 16 %	
				TOTAL	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.  
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



**OBRA: CONSTRUCCION CORREDOR MATAMOROS DE CALZADA COLON A CALLE GALEANA EN COL. CENTRO EN  
TORREON**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
A	PRELIMINARES				
B	ALBAÑILERÍA				
C	RECARPETEO DE CARPETA ASFALTICA				
D	JARDINERÍA				
E	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
F	INSTALACIONES SANITARIAS				
G	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL				
H	MOBILIARIO				
I	OBRA CIVIL DE MEDIA TENSIÓN				
J	OBRA CIVIL DE BAJA TENSION				
				STOTAL	
				I.V.A. 16 %	
				TOTAL	