



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E19-2022



NOMBRE: REHABILITACION INTEGRAL DE BLVD. DE LA NOGALERA (CARR. TORREON-SAN PEDRO) EN TORREON (2 TRAMOS, DE KM 0+000 AL KM 9+310 Y DEL KM 10+332 AL KM 11+500)

Presupuesto					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
TRAMO: TORREON- SAN PEDRO					
A	TRAMO: TORREON- SAN PEDRO DEL KM 11+500 AL KM 10+332				
1.0085	FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINA PERFILADORA, EN ESPESORES VARIABLES P.U.O.T.	M3	1,214.72		
8.0044	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELBAORADA CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG-64-22, ASI COMO RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60 P.U.O.T.	M3	673.00		
8.0045	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA SENCILLA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	5,450.00		
8.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA PLASTICA REFLEJANTE, CON UNA CARA REFLEJANTE DE COLOR AMARILLO O BLANCA, EL PRECIO INCLUYE PEGAMENTO EPOXICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	200.00		
B	CARRETERA: TORREON- SAN PEDRO DEL KM 0+000 AL KM 9+310				
8.0047	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA A BASE DE COLOCACION DE MICROAGLOMERADO P.U.O.T.	M2	206,000.00		
8.0048	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA A BASE DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO P.U.O.T.	M2	100,000.00		
8.0045	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA SENCILLA, EL PRECIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	30,970.00		
8.0046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA PLASTICA REFLEJANTE, CON UNA CARA REFLEJANTE DE COLOR AMARILLO O BLANCA, EL PRECIO INCLUYE PEGAMENTO EPOXICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	2,600.00		
C	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS PARA AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE 8"				
5.0142	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 ESPECIAL PARA AGUAS RESIDUALES P.U.O.T.	M	200.00		
5.0143	EXCAVACION CON EQUIPO Y A MANO EN ZONAS DE RIESGO EN ZANJAS EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	553.16		
5.0144	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PUESTO EN OBRA, P.U.O.T.	M3	28.60		
5.0145	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO, P.U.O.T.	M3	460.20		
5.0146	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA P.V.C. ESPECIAL PARA AGUAS RESIDUALES SERIE 20 DE 8" DE DIAMETRO P.U.O.T.	M	200.00		
1.0086	ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL P.U.O.T	M3	92.96		
1.0087	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1º DE MATERIAL RPRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL P.U.O.T.	M3/KM	929.60		
8.0049	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, P.U.O.T.	M3	62.40		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Número de Expediente Técnico: CE-805035999-E19-2022



NOMBRE: REHABILITACION INTEGRAL DE BLVD. DE LA NOGALERA (CARR. TORREON-SAN PEDRO) EN TORREON (2 TRAMOS, DE KM 0+000 AL KM 9+310 Y DEL KM 10+332 AL KM 11+500)

Presupuesto					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
8.0050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CMS DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE: RIEGOS DE IMPREGNACION Y DE LIGA P.U.O.T.	M3	18.00		
5.0147	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, P.U.O.T.	PZA	30.00		
SUB-TOTAL					\$0.00
I.V.A.					\$0.00
TOTAL					\$0.00