

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



Nombre del Proyecto : **MEJORAMIENTO DE PLAZA UBICADA EN CALZADA JOSE VASCONCELOS, CALLE MANABI Y CALLE PAVORREAL** **DGOP:**
Ubicación: **EN COLONIA PROVITEC**

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
A PLAZA					
I PRELIMINARES					
1.0004	LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y DEMOLICIONES AL TIRADERO OFICIAL CAÑON DEL INDIO, EL PRECIO INCLUYE: REGALIA ABUNDAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	11,109.00		
1.0003	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y MANUAL DE SER NECESARIO COLOCANDO REFERENCIAS, LAS CUALES PERMANECERAN HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	8,149.44		
5.0005	EXCAVACION EN SECO POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO A, A UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 MTO. EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA, P.U.O.T.	M3	5,632.56		
8.0008	BASE DE CALICHE TRITURADO COMPACTADA AL 95 % P.V.S.M., EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MAQUINARIA, TENDIDO, HUMEDECIDO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,084.43		
9.0004	REUBICACION DE ARBOLES EN EL LUGAR INDICADO, EL PRECIO INCLUYE: PREPARACION DEL SITIO, MANIOBRAS REQUERIDAS, APLICACION DE ENRAIZADOR, TIERRA PARA JARDIN, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	18.00		
II ALBAÑILERIA					
3.0024	FABRICACION DE BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾", DE 10 DE ESPESOR, ACABADO SEMI PULIDO, EL PRECIO INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIALES, COLADO, VOLTEADOR, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	937.30		
3.0194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO 30 X 45 CM. MARCA DELTABLOCK (EL MATERIAL NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE PASTA PARA SU CORRECTA FIJACIÓN), EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	777.10		
3.0039	GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO SIMPLE DE 10 X 15 CM HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA FC=150 KG/CM2 T.M.A. ¼ (19 MM) ACABADO APARENTE CANTOS BOLEADOS, EL PRECIO INCLUYE: FABRICACION, CIMBRA METALICA CON SEPARADORES A CADA 3 METROS, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	177.69		
3.0035	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. ¾, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 12 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO, EL PRECIO INCLUYE: DENTELLON DE 15 X 30 CM, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, CURADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	46.00		
2.0005	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 60 X 15 CM. F'C = 200 KG/ CM2 T.M.A. ¾, ARMADA CON VARILLAS DE 3/ 8 A.C. 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	61.53		
	MURO DE CONTENCION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.30 MTS, REFORZADA CON ACERO #5 EN LECHO INTERIOR Y # 4 EN LECHO EXTERIOR EN AMBOS SENTIDOS A @.20M, Y ALTURA 3.00 MTS CON BASE INTERIOR DE 50 CM Y BASE SUPERIOR DE .30M INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	61.53		
3.0195	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA RAMPAS SKATE F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO CERRADO A PLANA DE MADERA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EL PRECIO INCLUYE, ACARREO HASTA SU LUGAR DE UTILIZACION, DESPERDICIO, CIMBRA EN FRONTERA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON DISCO DIAMANTE A CADA 2 MTS PARA PROVOCAR JUNTA FRIA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	368.85		
3.0018	FIRME DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 10 CM DE ESPESOR FC=150KG/CM2, MALLA 6X6 - 10/10 EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, CIMBRA, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	368.85		
7.0035	CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE BANCA DE CONCRETO A BASE DE PLANCHA DE CONCRETO DE F'C = 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 0.60X2.45 MTS CON ESPESOR DE 10CM SOPORTADO CON 3 MURETES A BASE DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 0.15X0.20X0.40 JUNTEADO CON MORTERO 1:4 Y APLANADO DE MORTERO 1:5, EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACION, ANCLAJE PLANTILLA DE CONCRETO DE 2.45X0.60 MTS F'C = 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON ESPESOR DE 5CM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO P.U.O.T.	PZA	10.00		
3.0196	ELABORACION DE ESCALERA CON UN ANCHO DE ESCALON DE 4 MTS, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON ACERO DEL #3 FY=4200 KG/CM2 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO INCLUYE: ESCALON DE 19 CM DE PERALTE Y 60 CM DE HUELLA, CIMBRA, RAMPA CON 10 CM DE ESPESOR, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	16.39		
3.0197	ELABORACION DE ESCALERA CON UN ANCHO DE ESCALON DE 2 MTS, A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON ACERO DEL #3 FY=4200 KG/CM2 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO INCLUYE: ESCALON DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, CIMBRA, RAMPA CON 10 CM DE ESPESOR, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA P.U.O.T.	ML	10.26		

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON, COAH.
R. AYUNTAMIENTO 2022-2024
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



Nombre del Proyecto : **MEJORAMIENTO DE PLAZA UBICADA EN CALZADA JOSE VASCONCELOS, CALLE MANABI Y CALLE PAVORREAL** **DGOP:**
Ubicación: **EN COLONIA PROVITEC**

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
III	HERRERIA				
10.0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA ACERO (SISTEMA DE REJA COMPUESTA POR PANELES DE 2.50 MTO DE ALTURA Y 2.50 MTO DE LONGUITUD, DE VARILLA CALIBRE 6 (4.89 MM) SEPARADAS A 5 CMS. ENTRE VARILLAS, CON POSTERIA CUADRADA DE ACERO DE 1 1/4" x 2 1/4" RECUBRIMIENTO GALVANIZADO CON ZINC POR IMERSION EB CALIENTE, FOSFATO Y POLIESTER TERMOENDURECIDA, CAL 6 DE 2.00 M. DE ALTURA, COLOR VERDE EN CALIENTE) POSTES AHOGADOS EN CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.50 MTO. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, TAPON EN POSTERIA, ABRAZADERAS CON TORNILLO ALLEN DE 5 x 4.5 MM. FABRICACIONES, COLADOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	104.42		
IV	PINTURA				
8.0016	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA CON MICROESFERA A DOS MANOS, EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	117.76		
SUB-TOTAL					\$0.00
I.V.A.					\$0.00
TOTAL					\$0.00